

# 【標準】強草目地シート施工マニュアル

## 施工前



施工前の状態



## 除草・路面清掃



草刈機などで地際まで刈り取った後、ワイヤーブラシなどを用い、土埃やコケの除去を行う。



## 位置出し



ラインチョークなどでプライマー塗布の位置出しを行う。(幅15cm)

## プライマー塗布



ハケを用いてシープライマー#9を均一に塗布する。(塗布の目安:40g/m)



## プライマー養生




プライマーの溶剤が揮発し乾燥するまで、夏期は10分以上、冬期は20分以上、養生を行う。

### 【塗布後の養生目安】

夏期:10分以上 冬期:20分以上

施工時の温度や湿度、路面状態によって養生時間は異なる。シート貼り付け前に指で触り、乾燥が十分か(ベタつきがなくなったか)を確認する。養生が足りない場合、プライマーに含まれる溶剤により接着力に悪影響が出る恐れがある為、注意する。

## Dタッチ塗布



ノズルを先端から3番目でカットし、Dタッチを舗装面に4列塗布する。(1巻(5m)当り、Dタッチ3本使用目安)  
**※目地付近に段差がある場合は塗布方法を変更する。(2頁目参照)**



## シート貼付



強草目地シートを拵げ、位置を合わせながら貼り付けていく。**※舗装部の劣化が激しい場合は重ね貼りを行う。(2頁目参照)**




## シート圧着



ローラーでシートを圧着し、Dタッチが均等にひろがるようにシート全体に馴染ませる。

## シート延長部処理



貼り付けたシートの表層にDタッチを塗布する。5cm以上重ねてシートを貼り付けた後ローラーで圧着し、Dタッチが均等にひろがるようにシート全体に馴染ませる。



## 隙間充填(シーリング増し)



シートと舗装面に隙間がある場合は、Dタッチで隙間充填する。



## 完成



点検し、問題がなければ完成。